

decalogo di cantiere

In fase esecutiva Biosafe® introduce un protocollo di gestione e pulizia di cantiere che prevede l'assunzione di una serie di divieti e prescrizioni finalizzate al mantenimento degli standard qualitativi richiesti dal progetto:

- ❑ **Prescrizioni per il comportamento delle maestranze in cantiere**
 - divieto al fumo di sigaretta per tutto la durata delle lavorazioni, soprattutto nelle fasi successive alla stesura degli intonaci
 - divieto all'innesco di qualsiasi processo di combustione fossile atto allo smaltimento dei rifiuti, alle procedure di lavorazione (cannello a fiamma) e alla preparazione di cibi/vivande
- ❑ **Norme per la conservazione e lo stoccaggio dei materiali in cantiere**
 - divieto di stoccaggio del materiale da costruzione in ambienti umidi o non protetti dalle intemperie
 - obbligo di stoccaggio in cantiere dei materiali di risulta in appositi sacchi ermetici differenziati (se non diversamente prescritto)
 - obbligo di accatastamento dei materiali di risulta all'interno di un cassone da posizionare in zona periferica rispetto al cantiere e da coprire con un telo impermeabile di protezione
- ❑ **Prescrizioni sulle lavorazioni di cantiere**
 - divieto all'utilizzo di utensili meccanici a rotazione (frese, carotatrici, seghe, seghe circolari) in ambiente chiuso e senza l'ausilio di idonei sistemi di aspirazione/smaltimento che smaltiscano le polveri direttamente all'esterno e/o in appositi sacchi/contenitori
 - divieto all'utilizzo in ambiente chiuso di attrezzature/apparecchi con motore a scoppio
 - divieto all'uso di coibenti/sigillanti poliuretanici a spruzzo miscelati in cantiere, il divieto si estende a tutte le schiume autoespandenti o ai prodotti siliconici non espressamente autorizzati
 - divieto all'uso di vernici traccianti spray non espressamente autorizzati
 - divieto all'uso in ambiente interno di membrane impermeabilizzanti bituminose elastoplastomeriche da stendere con procedimento a fiamma
- ❑ **Prescrizioni sul controllo e la gestione del cantiere**
 - obbligo, successivamente alla fase di stesura degli intonaci interni, di sigillare il volume costruito (anche con teli provvisori) in concomitanza dello svolgimento di lavorazioni esterne potenzialmente inquinanti (demolizioni, taglio con filo a caldo di polistireni estrusi o espansi, impermeabilizzazioni a fiamma dell'attacco a terra)
- ❑ **Criteri di accettazione dei materiali in cantiere**
 - divieto a qualsiasi attività di verniciatura eseguita in cantiere sul materiale ligneo o all'impiego di ulteriori trattamenti di conservazione e protezione applicati su elementi già posati
 - è consentito esclusivamente l'utilizzo di tinte interne singolarmente e specificatamente autorizzate per iscritto
 - obbligo di verifica di tutti i materiali (costituenti l'edificio ed impiegati nelle lavorazioni) con accettazione in cantiere dei soli prodotti precedentemente definiti ed inseriti nel processo edilizio durante le fasi progettuali

Le fasi di cantierizzazione risultano determinanti per il rispetto dei limiti di qualità ambientale perseguibili nel periodo di utilizzo del manufatto. L'ottenimento di un ottimo livello qualitativo dell'aria indoor in fase di esercizio è subordinato al rispetto del protocollo di cantierizzazione Biosafe®

